



*hebben we
kunnen we
doen we !*



Onze Legvoorwaarden

In deze brochure vindt u een aantal voorwaarden die u, en ons helpen om de geplande werkzaamheden zo optimaal mogelijk te laten verlopen.

- Alvorens wij bij u de uitgekozen vloer komen leggen, schuren, onderhouden of egaliseren, is het noodzakelijk dat de betreffende ruimte volledig leeg en gestofzuigd is.

Bij legwerkzaamheden dient de oude vloerbedekking (parket, laminaat, tapijt) verwijderd te zijn. Ook achtergebleven lijm- of betonresten moeten verwijderd worden. Daarnaast dienen grote hoogteverschillen of gaten in de vloer uit- en opgevuld zijn. Dit wil zeggen dat de vloer vlak of geëgaliseerd moet zijn om een zo egaal mogelijk eindresultaat te krijgen.
- Bij het schuren van bestaande parketvloeren dienen overgangsprofielen, plinten, deklijsten en keukenplinten voor aanvang van de werkzaamheden verwijderd te zijn. Let u er daarbij ook op dat eventueel achter gebleven spijkertjes ook uit de vloer verwijderd worden.
- Heeft u gekozen voor nieuwe plinten (deklijst, MDF-plint, overzetplint) dan is het noodzakelijk om de bestaande (bouw)plinten te verwijderen op de plaatsen waar nieuwe plinten worden geplaatst. Bij het plaatsen van nieuwe hoge MDF-plinten, is het aan te raden dat de muren zo glad mogelijk zijn om de overgang tussen de plinten zo minimaal te laten zijn. Buitenhoecken worden in verstek geplaatst. De plinten zijn voorgelakt in een gekozen RAL kleur, en worden door ons afgekit. Het eventueel bijwerken of schilderen van deze plinten kunt u naderhand zelf uitvoeren.
- Wij adviseren om eerst alle eventuele overige werkzaamheden te verrichten alvorens wij de werkzaamheden komen uitvoeren. (keuken plaatsen, stucwerk, behang- en schilderwerk) De ervaring leert dat wanneer er, ondanks onze zorgvuldige schuur- en legmethoden, toch een kleine beschadiging aan bijvoorbeeld schilderwerk mocht ontstaan, deze relatief makkelijker is te herstellen, dan wanneer achteraf uw vloer hersteld moet worden. Ook voorkomt u zo het leggen van stucloop en blijft de vloer ademen.
- De vochtigheidsgraad in de ruimte waar de vloer gelegd wordt, moet tussen de 50% en 65% liggen. Ook na het leggen van de vloer is het wenselijk dat deze waarden aangehouden worden. Nieuwbouwhuizen kunt u voorafgaand aan de werkzaamheden goed ventileren en verwarmen om eventuele vochtproblemen te voorkomen. Vraag eventueel naar onze klimaatfolder of kijk hiervoor op onze website.
- Het aan één stuk doorleggen van een zwevende (laminaat)vloer, kan tot een lengte van ongeveer 9 meter. Bij langere afstanden wordt er een dilatatie strip/profiel tussen een ruimte of deur geplaatst. Indien u dit niet wenselijk vindt, is het doorleggen op geheel eigen risico.
- Bij het uitvoeren van een traprenovatie moet u de (schilder)werkzaamheden zoals in de aparte folder te lezen valt, ruim vóór aanvang van onze werkzaamheden uitvoeren.
- Kijk voor overige documenten of onderhoudsadviezen op onze website: www.wincklerparketvloeren.nl

De voorwaarden van betaling zijn (tenzij anders overgekomen) zoals reeds op de orderbevestiging te lezen valt, **contant** bij oplevering!